

## MODLAIR®-GEHÄUSE IM ANLAGENBAU

### SCHALLDÄMMGEHÄUSE / VENTILATORGEHÄUSE

Modlair® Konstruktionen lassen sich vielseitig einsetzen. Das modulare Konzept erlauben einen sehr flexiblen Aufbau. Das Gehäuse wird komplett geliefert oder wenn notwendig erfolgt eine rasche vor Ort Montage.

Aussenaufgestelltes Gehäuse  
ohne Bodenpaneelen,  
ohne Decke  
Mit Bodenanschlusselementen  
auf Betonplatten montiert →



#### VARIANTENVIELFALT:

- Sandwichpaneele mit Stärke 25mm oder 40mm
- PU-Isolation oder Mineralwolle
- Oberflächen verzinkt (Z275), Folienbeschichtet (RAL7035) Oder Pulverbeschichtet (Farbe nach Wahl)

Eingebaut in vorhandene  
Umgebung inklusive Ausschnitte  
für Streben usw. →



#### MONTAGE

- Komplett angeliefertes Gehäuse – Montage bei Bonotec
- Montage vor Ort auf der Baustelle – Montage oder Montageunterstützung durch Bonotec

Gehäuse komplett angeliefert  
Montage bei Bonotec →  
Vorbereitet für Kranverhub



#### BAUELEMENTE

- Standardisierte Wand-, Decken- und Bodenelemente  
Grössen 310x310mm bis 1240x2480mm /  
Rastermass 310mm
- Türelemente bis 856x2096mm (lichtes Mass)  
Verschiedene Scharnier- und Verschlussvarianten  
Gegen Aussen oder Innen öffnende Türen
- Wetterschutzgitter und Kanalanschlüsse

Zusätzliche Schalldämm-  
elemente an Innenwand  
montiert →



Bodenanschlussprofile mit  
zusätzlichen Sturmwind  
Sicherungen →



#### IHRE VORTEILE:

- Einhausung / Schalldämmgehäuse für alle Ventilatorentypen (auch für Entrauchungsanwendungen)
- Nach Kundenwunsch konstruiert und aufgebaut.
- Langlebig und kostengünstig!